

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณประจำปี 2560

เส้นทางสาย ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทาง 0.373 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+373 อำเภอ ดักใต้
 ประเภทของผิวจราจร คสล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 3.00 ม. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 - 0.30 ม. แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง <u>พื้นที่ปกติ</u>					
	งานคันทางและโครงสร้างทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	- ราคาวัสดุ
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	-	5.00	-	พานิชจังหวัด
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	เดือน
	1.4 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	1.5 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกหินคลุกปรับระดับ.)	ลบ.ม.	-	-	-	พฤศจิกายน
	1.6 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.00	1,500.00	15,000.00	2559
	งานผิวจราจร					
	2.1 คอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	117.49	2,170.00	254,953.30	-ราคาส่วน
	2.2 เหล็ก (Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.)	ตร.ม.	1,119.00	30.00	33,570.00	กลาง เดือน
	2.3 ไม้แบบ	ตร.ม.	23.00	800.00	18,400.00	พฤศจิกายน
	2.4 ค่าแรงเทคอนกรีต	ตร.ม.	1,119.00	9.54	10,675.26	2559
	2.5 ค่าแรงบมคอนกรีต	ตร.ม.	-	2.00	-	
	2.6 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	373.00	11.50	4,289.50	
	2.7 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	1,119.00	5.00	5,595.00	
3	2.8 รอยต่อสำหรับการหดตัว ยาว 3.00 ม.	แนว	71.00	121.07	8,596.30	
	2.9 รอยต่อสำหรับการขยายตัว ยาว 3.00 ม.	แนว	3.00	111.07	333.22	
	2.10 แอสฟัลท์ สำเร็จรูป	ถุง		95.00	-	
	งานไหล่ทาง					
	3.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	25.75	336.45	8,663.58	
	รวมค่างานต้นทุน				360,076.16	

.....