

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณประจำปี 2560

เส้นทางสาย ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทาง 0.244 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+244 อำเภอ ดักใต้
 ประเภทของผิวจราจร คสล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 3.00 ม. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 - 0.30 ม. แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก.งานทาง <u>พื้นที่ปกติ</u>						
	งานคันทางและโครงสร้างทาง						
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	- ราคาวัสดุ	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	-	5.00	-	พานิชจังหวัด	
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	เดือน	
	1.4 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-		
	1.5 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกหินคลุกปรับระดับ.)	ลบ.ม.	-	-	-	กุมภาพันธ์ 2560	
	1.6 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.00	1,500.00	15,000.00		
	2	งานผิวจราจร					
		2.1 คอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	76.86	2,170.00	166,786.20	-ราคาส่วน
		2.2 เหล็ก (Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.)	ตร.ม.	732.00	30.00	21,960.00	กลาง เดือน
		2.3 ไม้แบบ	ตร.ม.	13.35	800.00	10,680.00	กุมภาพันธ์
		2.4 ค่าแรงเทคอนกรีต	ตร.ม.	732.00	9.54	6,983.28	2560
		2.5 ค่าแรงบมคอนกรีต	ตร.ม.	-	2.00	-	
		2.6 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	244.00	11.50	2,806.00	
		2.7 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	732.00	5.00	3,660.00	
2.8 รอยต่อสำหรับการหดตัว ยาว 3.00 ม.		แนว	45.00	121.07	5,448.36		
2.9 รอยต่อสำหรับการขยายตัว ยาว 3.00 ม.		แนว	2.00	111.07	222.14		
2.10 แอสฟัลท์ สำเร็จรูป	ถุง	-	95.00	-			
3	งานไหล่ทาง						
3.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	336.45	5,046.75			
	รวมค่างานต้นทุน				238,592.73		

ผู้ประมาณราคา

ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ สร้อยทอง)